

標準工事	本体工事	材工価格	備考
	JAPAN漆喰左官工事（下地～仕上げ） 材工価格	¥5,000～¥6,000/m ²	※100m ² 以上の場合。 専用の下地シート～JAPAN漆喰の材料・施工費を含みます。 石膏ボードのジョイント処理の費用も含んでいます。

●ご注意事項について（材工価格の積算基準）

- ・内壁面積100m²以上の場合の価格です。下記は材工価格に含まれておりません。
 - ①石膏ボード材工工事
 - ②離島地域
 - ③櫛引など特殊な表情を付ける場合の施工費
 - ④内壁装飾部分（ニッチ等）が多い場合
 - ⑤現場までの配送費・又、廃材処理費用
 - ⑥作業足場・工事に必要な電力・水など。
- ・弊社は材料販売のみで工事は請負っておりません。施工は左官業者さんに施工依頼してください。
- ・施工地域によって左官工事費用は異なりますのでご了承ください。又、施工でお困りの場合はお問合せください。

●商品特性／施工に関して

- ・石膏ボードの下地がステンレスまたは亜鉛メッキの専用ビスで十分に固定されている事を確認してください。
石膏ボードのジョイント部分、ビス穴、出隅の小口部分にはパテ処理をしてください。
- ・JAPAN漆喰内装用の下地にはMKシートもしくはMKブラスターを使用します。
- ・昼夜を通して外気温度が5℃以下になる環境下での施工はできません。白華の原因になります。冬期間で採暖する場合は石油ストーブは避け、電気ストーブを使用してください。（石油燃料による採暖では壁が黄変する場合があります）
- ・施工中は周辺の部材（見切・巾木・台輪・床など）を汚損しないように養生してください。本製品はアルカリ性のため特に木材に触れるとアクが発生します。
- ・施工後はできるだけ通風に配慮し、自然乾燥を行ってください。エアコン／扇風機などによる急激な乾燥・通風はひび割れの原因になりますので避けてください。
- ・JAPAN漆喰内装用は硬化するまでに時間を要します。夏季で一週間、冬季で二週間が目安となります。
- ・JAPAN漆喰内装用は100%天然素材を使用していますので、乾きムラによる変色起きる場合がございますので十分ご理解ください。
- ・詳細の施工要領を用意しておりますので、詳細は施工要領を参照してください。

2020.04現在

商品名	寸法	入数	重量	定価
JAPAN漆喰 内装用		約10㎡/缶	約25kg/缶	¥ 14,000/缶
JAPAN漆喰 MK下地シート	920mm x 50m	約46㎡/本		¥ 23,000/本
JAPAM漆喰 MKプラスター	4kg/袋 x 5袋 = 20kg	約16.5㎡/箱	20kg/箱	¥ 8,000/箱
JAPAM漆喰 MK目地材			4kg/袋	¥ 2,000/袋
※ジョイント部分の目地材として使用				
JAPAN漆喰 外装用		約8㎡/缶	約22kg/缶	¥ 15,000/缶

※定価は全て税抜価格となっております。

※納品先までの配送料は別途となります。

※価格は材料費のみの価格です。施工費は含まれておりません。