

標準工事	本体工事		材工価格			備考	
	グラスフィックスエコ プラス 材工価格		¥15,360/m ²			※50m前後の場合。詳細は下記参照。他詳細は別途お問合せ	
	本体工事		数量	単位	単価	金額	備考
	鋤取り		50	m ²	¥1,800	¥90,000	仕上がり-200mm
	砕石敷き均し転圧		50	m ²	¥1,500	¥75,000	130mm厚
	敷砂・転圧工事 (厚み20mm程度)		50	m ²	¥800	¥40,000	
	グラスフィックスエコ プラス本体 550 x 380 x 32mm		50	m ²	¥5,760	¥288,000	4.8枚/m ²
	グラスフィックスエコ プラス本体敷設工事		50	m ²	¥1,000	¥50,000	
	客土敷き均し (黒土 or 畑土)		50	m ²	¥1,000	¥50,000	
	芝張り材工 (高麗芝・目土・灌水含む)		50	m ²	¥2,500	¥125,000	
ローラー転圧		50	m ²	¥1,000	¥50,000	振動型ローラー転圧機1t以上	
		合計		¥15,360	¥768,000		

●ご注意事項について (材工価格の積算基準)

- ・グラスフィックスエコ プラスに使用する天然芝は高麗芝 (ロール品・カット品) を使用してください。
- ・下地施工費・材料費は一般的な価格でみております。又、施工地域によって砕石の種類や路盤深さなどは各地域によって調整してください。
- ・掘削工事の残土処理費用/重機回送費/現場までの配送費用 (グラスフィックスエコプラス・砕石/高麗芝など) はみていません。
- ・掘削工事〜ローラー転圧工事まで50m程度ですと施工で約2日程度です。
- ・弊社は材料販売のみで工事は請負っておりません。施工は外構施工業者さんに施工依頼してください。
- ・施工地域によって外構工事費用は異なりますのでご了承ください。又、施工でお困りの場合はお問合せください。
- ・大型物件 (500m以上など) の場合の設計価格は変更になりますのでお問合せください。
- ・正式な歩掛に関しましてはお問合せください。

●商品特性/施工に関して

- ・グラスフィックスエコ プラスは直射日光の当たる場所での保管は避け、屋内に保管してください。現場でも材料保管の場合はブルーシート等で覆って保管してください。又、歪み防止のため、横積みで保管し縦積みは避けてください。
- ・詳細の施工要領を用意しておりますので、詳細は施工要領を参照してください。



2023.01現在

商品名	寸法	入数/カラー	重量	定価
グラベルフィックス プロ	1,176 x 764 x 32mm	0.9㎡/枚・グレー	約1.53kg/枚	¥ 5,300/枚
グラベルフィックス ライト	1,176 x 764 x 26mm	0.9㎡/枚・グレー	約1.19kg/枚	¥ 4,500/枚
グラベルエッジL	1,200 x 45 x 45mm	ブラック色		¥ 1,700/本
グラベルエッジ用固定ピン		20本/箱		¥ 2,000/箱
※エッジ1本に対してピン4本使用します				
パーキングマーカープロ		ブラック色		¥ 1,000/ヶ
グラスフィックスエコ+	560 x 380 x 32mm	グレー色	約0.9kg/枚	¥ 1,200/枚
グロウストーン	6~9mm/粒	スカイブルー	2kg/袋	¥ 7,500/袋
グロウストーン	6~9mm/粒	ブルーグリーン	2kg/袋	¥ 7,500/袋
グロウストーン	6~9mm/粒	イエローグリーン	2kg/袋	¥ 7,500/袋

※定価は全て税抜価格となっております。

※納品先までの配送料は別途となります。

※価格は材料費のみの価格です。施工費は含まれておりません。