

標準工事	本体工事	材工価格	備考
標準工事	レナガス専用下地サイディング 材工価格	¥ 3,000~3,500/m ²	※100m ² 以上の場合。サイディング・釘の材料費・施工費を含みます。水切りなどの板金工事は含んでおりません。
	レナガス左官工事（下地～仕上げ） 材工価格	¥ 10,000~¥ 12,000/m ²	※100m ² 以上の場合。レナガス材料費・施工費・コーキングを含みます。下地材に混ぜるセメントも含まれます。

●ご注意事項について（材工価格の積算基準）

- ・外壁面積100m²以上の場合の価格です。下記は材工価格に含まれておりません。
 - ①水切り等の板金工事。木下地（胴縁／貫）の材工工事
 - ②離島地域
 - ③鉄骨／RC下地の場合
 - ④仕上材のコテ仕上げはフローティング施工（平滑）での価格です。櫛引などコテムラを付ける施工費は別途となります。
 - ⑤外壁の装飾部分（窓廻り等）が多い場合
 - ⑧現場までの配送費・又、廃材処理費用
 - ⑨作業足場・工事に必要な電力・水など。
- ・弊社は材料販売のみで工事は請負っておりません。施工は左官業者さんに施工依頼してください。
- ・施工地域によって左官工事費用は異なりますのでご了承ください。又、施工でお困りの場合はお問合せください。

●商品特性／施工に関して

- ・専用下地材（セラディール製地柄）は特注品のため納期が約1ヶ月程掛かりますのでご注意ください。
- ・通気胴縁の施工に関しましては、専用下地材を馬張り（千鳥張り）するため、貫を1,365mm間隔で入れて下さい。（在来455ピッチの場合）
- ・掃出窓、勝手口などの水切りの間に入る小片の専用下地材は1枚物としてください。サッシ角部分の下端にある専用下地材のジョイントは10mm開け
レナガスでは仕上げず、コーキング仕上げとなりますのでご了承ください。
- ・小片部分の専用下地材は専用釘ではなく、ビスで固定してください。
- ・サッシと専用下地材は10mm隙間を開け、レナガスの材料は埋め込まず、レナガス施工後（乾燥後）に仕上材と近似色のコーキングで埋めますのでご了承ください。
- ・昼夜を通して外気温度が4℃以下になる環境下での施工はできません。
- ・レナガスは完全な防水材ではありませんので、笠木などの水が溜まる箇所ではお使い頂けません。
- ・壁面全体をファイバーメッシュにて覆う事によりクラックを防止する施工方法を採用しておりますが、構造上の躯体変化・動きによりクラックが発生する可能性があります。
- ・カラーが濃色場合、夏場の太陽熱によって専用下地材が高温になります。そのため専用下地材が激しく収縮する可能性があり
クラックが発生する可能性があります。
- ・日当たり・水捌けが著しく悪い箇所、又は自然条件（森林が多い等）に伴い、外壁にカビ・苔が生える可能性があります。
※除去剤としてモスポス・リムロAという付属商品をご用意しております。
- ・原材料の特性上、天然の骨材を採用しているため鉄を含んだ骨材が含まれる可能性があります。表面に鉄を含んだ骨材が出てきた際、酸化によって点サビが発生する可能性があります。尚、製品上の問題はございません。
- ・詳細の施工要領／施工動画を用意しておりますので、詳細は施工要領を参照してください。

商品名	寸法	入数	用途	定価
オメガ スタイルグレー*		約17㎡/缶	専用下地材	¥ 29,000/缶
レナガス グレーパウダー25kg*	セメント入り粉体	約14㎡/袋	専用下地材	¥ 18,500/袋
レナガス プライマー		約100㎡/缶	専用下地材の上に塗布	¥ 33,000/缶
ファイバーメッシュ45	1,000mm x 50m	約45㎡/本		¥ 30,000/巻
スターターメッシュ25	250mm x 50m			¥ 7,500/巻
レナガス フィニッシュコート		8~13㎡/缶	仕上材	¥ 32,000/缶
セミスムース用骨材		12~13㎡/袋		¥ 3,200/袋
マリブ16用骨材		9~13㎡/袋		¥ 3,200/袋
サークルテックコース用骨材		8~10㎡/袋		¥ 3,200/袋
マルチテックス用骨材		8~16㎡/袋		¥ 3,200/袋
レナガス カラーリキッド	150ml		着色に使用	¥ 3,200/袋
※プライマー x 2袋 + 仕上材 x 2袋使用				
専用下地板セラディール	14 x 455 x 3,030mm		専用下地板	¥ 4,600/枚

※定価は全て税抜価格となっております。

※納品先までの送料は別途となります。

※価格は材料費のみの価格です。施工費は含まれておりません。

※オメガスタイルグレー、レナガス グレーパウダーは同じ用途の商品（専用下地材）です。

レナガス グレーパウダーにはセメントが予め混合されております。